poziom por.125,00 m n.p.m.

Odległość [m]	Długość [m]	Materiał,Średnica/Spadek [%]	Zagłębienie [m]	Rzędna dna rury [m n.p.m.]	Rzędna terenu [m n.p.m.]	Węzeł	
			2,03	136,36			
0,00	5,40	PCV160 15,00	1,00	137,39	138,39	w1	Wpust uliczny z osadnikiem betonowym dn500 w80, fi 80 mm, zagł. 1,70 m
			1,81	136,58			
5,40			2,42	135,97	138,39	KD27	Studzienka betonowa fi 1,2 m
			2,00	136,39			
0,00	4,30	PCV160 14,88	1,00	137,39	138,39	w2	Wpust uliczny z osadnikiem betonowym dn500
			1,64	136,75			
4,30			2,42	135,97	138,39	KD27	Studzienka betonowa fi 1,2 m
		15,00	2,00	136,24		W3	
0,00	2,10	PCV160	1,00	137,24	138,24		Wpust uliczny z osadnikiem betonowym dn500
			1,31	136,93			
2,10			2,38	135,86	138,24	KD28	Studzienka betonowa fi 1,2 m
		14,81	2,00	136,12		W4	
0,00	2,70	PCV160	1,00	137,12	138,12		Wpust uliczny z osadnikiem betonowym dn500
			1,40	136,72			
2,70			2,40	135,72	138,12	KD16	Studzienka betonowa fi 1,2 m
		14,81	2,00	135,77		W5	
0,00	2,70	PCV160	1,00	136,77	137,77		Wpust uliczny z osadnikiem betonowym dn500
			1,40	136,37			
2,70			2,25	135,52	137,77	KD17	Studzienka betonowa fi 1,2 m
		14,81	2,00	134,94		W6	
0,00	2,70	PCV160	1,00	135,94	136,94		Studzienka fi 500 mm
			1,40	135,54			
2,70			1,70	135,24	136,94	KD18	Studzienka betonowa fi 1,2 m
			2,00	134,94		W7	
0,00	5,10	PCV160 14,90	1,00	135,94	136,94		Wpust uliczny z osadnikiem betonowym dn500
			1,76	135,18			
5,10			1,70	135,24	136,94	KD18	Studzienka betonowa fi 1,2 m
		14,44	2,00	134,00		W8	
0,00	2,70	PCV160	1,00	135,00	136,00		Wpust uliczny z osadnikiem betonowym dn500
2,70			1,39	134,61	136,00	KD19	Studzienka betonowa fi 1,2 m
			2,00	134,00		W9	
0,00	5,10	PCV160 7,65	1,00	135,00	136,00		Wpust uliczny z osadnikiem betonowym dn500
5,10			1,39	134,61	136,00	KD19	Studzienka betonowa fi 1,2 m
		14,44	2,00	133,45		W10	
0,00	2,70	PCV160	1,00	134,45	135,45		Wpust uliczny z osadnikiem betonowym dn500
2,70			1,39	134,06	135,45	KD20	Studzienka betonowa fi 1,2 m
			2,00	133,45		W11	
0,00	5,10	PCV160 7,65	1,00	134,45	135,45		Wpust uliczny z osadnikiem betonowym dn500
5,10			1,39	134,06	135,45	KD20	Studzienka betonowa fi 1,2 m
		14,81	2,00	132,90		W12	
0,00	2,70	PCV160	1,00	133,90	134,90		Wpust uliczny z osadnikiem betonowym dn500
			1,40	133,50			
2,70			1,75	133,15	134,90	KD21	Studzienka betonowa fi 1,2 m
		14,81	2,00	132,56		W13	
0,00	2,70	PCV160	1,00	133,56	134,56		Wpust uliczny z osadnikiem betonowym dn500
			1,40	133,16			
2,70			1,76	132,80	134,56	KD22	Studzienka betonowa fi 1,2 m
		14,81	2,00	132,56		W14	
0,00	2,70	PCV160	1,00	133,56	134,56		Wpust uliczny z osadnikiem betonowym dn500
			1,40	133,16			
2,70			1,76	132,80	134,56	KD22	Studzienka betonowa fi 1,2 m
		14,81	2,00	132,03		W15	
0,00	2,70	PCV160	1,00	133,03	134,03		Wpust uliczny z osadnikiem betonowym dn500
			1,40	132,63			
2,70			1,53	132,50	134,03	KD23	Studzienka betonowa fi 1,2 m
		13,56	2,00	131,75		W16	
0,00	2,70	PCV160	1,00	132,75	133,75		Wpust uliczny z osadnikiem betonowym dn500
2,70			1,42	132,33	133,75	KD24	Studzienka betonowa fi 1,2 m
		13,56	2,00	131,75		W17	
0,00	2,70	PCV160	1,00	132,75	133,75		Wpust uliczny z osadnikiem betonowym dn500
2,70			1,42	132,33	133,75	KD24	Studzienka betonowa fi 1,2 m
		13,00	2,00	131,46		W18	
0,00	3,00	PCV160	1,00	132,46	133,46		Wpust uliczny z osadnikiem betonowym dn500
3,00			1,39	132,07	133,46	KD25	Studzienka betonowa fi 1,2 m

PROFIL PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH

OBIEKT	Kanalizacja deszcz. Podgórze ul. Stoneczna
PROJEKTANT	inż. Dariusz Wasilewski spec. inst. i sieci sanitarne LDM 44
DATA:	2017-04-01
PODPIS:	
skala: 1:100/500	
rys:	str: