

Data opracowania: 2007-10-16

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont dachu

Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa w Jarnutach

Zamawiający: Szkoła Podstawowa
Jarnuty, 18-400 Łomża

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262522-6 Roboty murarskie

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne]		
1. KNR 4-01 0350-0700 [ST-0001] Rozebranie kominów wolno stojących i ścianek przewodów na kątownikach. Rozebranie ścianek przewodów na kątownikach. o gr.1 c. przy ilości kanałów-3 Jednostka: 1 m		6,9400
2. KNR 4-01 0511-0300 [ST-0003] Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych. Nie nadających się do użytku Jednostka: 1 m2		833,1800
9	(18,90+13,00)*0,5*7,40*2+11,30*7,00*0,5*2+(21,90+16,90)*7,40*0,5*2+11*7,0*0,5*2+(13,50+6,20)*7*0,5*2+4,00*2*2	833,1800
3. KNR 4-01 0535-0800 [ST-0003] Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.. z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: 1 m2		179,5700
9	18,90*0,25*2*2+11,30*0,25+21,90*0,25*2*2+2,20*0,25*2,20+11,00*0,25*2,20+13,50*0,25*2+9,90*0,35*2*2+13,00*0,35+21,90*0,38+11,00*2,0+3,20*2*0,5*8+(3,30+1,50)*1,50*0,5*4+2,00*8+1,50*3+8,0*0,35+4,00*0,25*4+4,00*0,35+2,00*0,25*6+1,50*0,25*4	179,5670
4. KNR 4-01 0535-0400 [ST-0003] Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: 1 m		144,4000
	11,30+18,90*2+21,90*2+2,00+11,00*2+13,50+4,00*2+1,50*4	144,4000
5. KNR 4-01 0535-0600 [ST-0003] Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: 1 m		121,4000
	8,00*14+3,00+1,60*4	121,4000
6. Kalkulacja własna [ST-0003] Utylizacja eternitu Jednostka:		13328,0000
	16*833	13328,0000
Dział nr 2. WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY [CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty]		
7. NNR 6 0411-0200 [ST-0003] Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych. Przybicie deski czołowej Jednostka: 1 m		130,0000
8. NNR 6 0411-0102 [ST-0003] Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych. Ołaczenie połaci dachowych łatami 50 x 50 mm Jednostka: 1 m2		1195,6000
	854,00+854,00*0,40	1195,6000

Opis robót		Ilość robót
9. KNNR 2 0604-0200 [ST-0002] Izolacja z folii polietylenowej i płyt ze szkła piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej Jednostka: 100 m2		8,3300
10. KNR 2-02W 0524-0200 [ST-0003] Rynny dachowe z polichlorku winylu łączone na uszczelki. Rynny z PCV półokrągłe o średnicy 150 mm Jednostka: 1 m		152,4000
	138,40+4,00*2+1,5*4	152,4000
11. KNR 2-02W 0524-0200 [ST-0003] Rynny dachowe z polichlorku winylu łączone na uszczelki. Rynny z PCV półokrągłe o średnicy 150 mm Jednostka: 1 m		14,0000
12. KNR 2-02W 0531-0400 [ST-0003] Rury spustowe z polichlorku winylu. Rury spustowe z PCV okrągłe o średnicy 110 mm Jednostka: 1 m		121,4000
13. NNR 6 0536-0400 [ST-0003] Pokrycie dachów o nachyleniu połaci ponad 85% blachą powlekaną dachówkową na łątach. Pokrycie blachą powlekaną dachówkową dachów o powierzchni p/d 100 m2 Jednostka: 1 m2		833,0000
14. NNR 6 0541-0100 [ST-0003] Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu do 25 cm Jednostka: 1 m2		72,6400
	138,40*0,25+2,00*6*0,25+4,00*2*0,25+3,20*0,25*8+2,00*0,28*8+3,3*0,2	51,1400
	5*4+1,5*0,25*4	21,5000
15. NNR 6 0541-0200 [ST-0003] Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm Jednostka: 1 m2		172,0000
	132+10,00*4	172,0000
16. KNR 2-02W 1016-0200 [ST-0004] Okna i wyłazy dachowe fabrycznie wykończone. Okna poddaszy - połaciowe o powierzchni do 0,80 m2 Jednostka: 1 m2		3,0000
17. KNR 4-01 0628-0100 [ST-0003] Ipmregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami olejowymi). Preparatami solowymi jednokrotna - deski i płyty Jednostka: 1 m2		325,0000
18. NNR 6 0539-0100 [ST-0003] Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych. Elementy wykończeniowe - gąsiorzy Jednostka: 1 m		98,9000
	13,00+8,00*4+16,90+7,50*4+7	98,9000
Dział nr 3. ROBOTY MURARSKIE [CPV: 45262522-6 Roboty murarskie]		
19. KNNR 2 0308-0100 [ST-0001] Kominy wolnostojące w budynkach i kanały z pustaków. Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach, wieloprzewodowe Jednostka: 1 m3		6,9200
	0,40*0,80*1,50*3+0,40*1,20*2,00*3+2,60*0,50*2,00	6,9200

Opis robót	Ilość robót
<p>20. KNNR 2 1802-0200 [ST-0001]</p> <p>Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych. Elementy grubości 4cm i szerokości do 50cm (piaskowiec, wapień miękki)</p> <p>Poz. zastępcza do czapek kominowych</p> <p>Jednostka: 1 m</p>	<p>14,0000</p>

Spis działów

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZNIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY ZIEMNE	45110000-1
2. WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY	45261000-4
3. ROBOTY MURARSKIE	45262522-6