

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :Orlik- Pniewo

PIKIETAŻ (*) BILANS	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP		
-1,45 0,00	0,21	0,00					
-0,15 34,09	0,39	53,05	1,30	0,39	34,48	0,39	34,09
0,25 55,15	0,39	53,05	0,40	0,16	21,22	0,16	21,06
1,00 77,64	2,53	9,83	0,75	1,10	23,58	1,10	22,49
1,65 82,08	3,04	9,40	0,65	1,81	6,25	1,81	4,44
2,15 85,20	3,15	9,27	0,50	1,55	4,67	1,55	3,12
2,16 85,28	2,95	13,92	0,01	0,03	0,12	0,03	0,09
7,02 125,46	6,34	11,91	4,86	22,58	62,76	22,58	40,18
7,03 125,52	5,29	11,91	0,01	0,06	0,12	0,06	0,06
11,71 155,92	3,41	9,79	4,68	20,36	50,76	20,36	30,40
16,66 175,53	6,98	8,53	4,95	25,72	45,33	25,72	19,61
16,67 175,54	8,03	8,53	0,01	0,08	0,09	0,08	0,01
21,24 155,76	15,16	6,00	4,57	52,99	33,20	33,20	-19,78
21,25 155,64	17,24	3,23	0,01	0,16	0,05	0,05	-0,12
21,75 148,64	17,22	3,22	0,50	8,62	1,61	1,61	-7,00
21,76 148,54	11,85	5,59	0,01	0,15	0,04	0,04	-0,10
23,75	11,28	4,94	1,99	23,02	10,47	10,47	-12,54

136,00							
36,75	28,00	0,56	13,00	255,32	35,73	35,73	-219,60
-83,60							
49,75	4,81	14,75	13,00	213,28	99,49	99,49	-113,79
-197,38							
51,75	1,56	22,31	2,00	6,38	37,06	6,38	30,68
-166,70							
51,76	3,40	17,48	0,01	0,02	0,20	0,02	0,17
-166,53							
52,25	1,88	18,72	0,49	1,29	8,87	1,29	7,58
-158,95							
52,90	0,55	21,02	0,65	0,79	12,92	0,79	12,13
-146,82							
53,90	0,02	24,43	1,00	0,28	22,73	0,28	22,45
-124,38							
54,55	0,05	0,08	0,65	0,02	7,97	0,02	7,94
-116,43							
-----							
RAZEM				636,14	519,71	263,21	

Nadmiar NASYP 116,43m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP