

## Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
<b>Dział nr 1. Roboty rozbiórkowe</b>	
<b>1. KNR 4-01 0511-0300</b> Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych. Nie nadających się do użytku Jednostka: 1 m2	83.0000
<b>2. Kalkulacja własna</b> Utylizacja eternitu Jednostka: kg	1272.0000
<b>3. KNNR 2 0604-0200</b> Izolacja z folii polietylenowej i płyt ze szkła piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej Jednostka: 100 m2	0.8300
<b>4. NNR 6 0539-0100</b> Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych. Elementy wykończeniowe - gąsiorzy Jednostka: 1 m	6.4000
<b>5. NNR 6 0536-0400</b> Pokrycie dachów o nachyleniu połaci ponad 85% blachą powlekaną dachówkową na łątach. Pokrycie blachą powlekaną dachówkową dachów o powierzchni p/d 100 m2 Jednostka: 1 m2	83.0000
<b>6. KNR 4-01 0628-0100</b> Ipmregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami olejowymi). Preparatami solowymi jednokrotna - deski i płyty Jednostka: 1 m2	83.0000
<b>7. NNR 6 0411-0102</b> Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych. Ołacenie połaci dachowych łatami 50 x 50 mm Jednostka: 1 m2	83.0000
<b>8. KNR 2-02 2601-0100</b> Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi. Docieplenie ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu. i jednej warstwy siatki-powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklana Jednostka: 1 m2	94.3000
	(6,40*2*3,5)+(11*4,5) 94.3000
<b>9. KNR 2-02 1505-0100</b> Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania Jednostka: 1 m2	94.3000
<b>10. KNR 2-02W 0919-0100</b> Licowanie płytkami klinkierowymi. Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x12 cm - wykonanie ręczne Jednostka: 1 m2	7.1400
	(6,4+6,4+11)*0,3 7.1400