

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Roboty ziemne , stopy i fundamenty		
Roboty ziemne , stopy i fundamenty		
1. KNNR 1 0305-0200		
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o głębokości do 1,5 m, grunt kat. III		
Jednostka: 100 m3		0.2161
	19*1,5*0,6	17.1000
	(0,95*0,60)*1,20	0.6840
	1,36*0,8*1,2	1.3056
	2,8*1,5*0,6	2.5200
2. KNR 2-02 0204-0100		
Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5 m3		
Jednostka: 1 m3		1.9900
	(1,36*0,8)*1,20	1.3056
	(0,95*0,60)*1,2	0.6840
3. KNR 2-02 0202-0100		
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6 m		
Jednostka: 1 m3		3.9300
	(2,84+19)*0,30*0,6	3.9312
4. KNR 2-02 0201-0100		
Fundamenty betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m		
Jednostka: 1 m3		12.4500
	(19+2,80)*0,4*1,20	10.4640
	0,60*0,95*1,20	0.6840
	0,80*1,36*1,20	1.3056
5. KNR 2-02 0290-0201		
Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli przętów stalowych okrągłych zbrojonych o średnicy 8-14 mm		
Jednostka: 1 t		0.1000
Dział nr 2. Roboty rozbiórkowe		
Roboty rozbiórkowe		
6. KNR 4-04 0405-0300		
Rozebranie drewnianych podłóg i legarów. Podłóg białych na wpust		
Jednostka: 1 m2		97.2700
	6,86*14,18	97.2748
7. KNR 4-04 0405-0400		
Rozebranie drewnianych podłóg i legarów. Legarów		
Jednostka: 1 m		85.0000
8. KNR 4-01 0349-0400		
Rozebranie ścian, filarków, kolumn, nadproży i licowania z cegieł i kamieni. Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł. na zaprawie cementowej		
Jednostka: 1 m3		12.0000
	10,0*3,00*0,40	12.0000

Opis robót	Ilość robót
9. KNR 4-01 0430-0100 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu z desek w odstępach Jednostka: 1 m2	181.3000
(18,5*4,90)*2	181.3000
10. KNR 4-01 0511-0300 Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych. Nie nadających się do użytku Jednostka: 1 m2	182.2800
(18,60*4,90)*2	182.2800
11. KNR 4-01 0535-0800 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.. z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: 1 m2	30.0000
60,0*0,50	30.0000
12. KNR 4-01 0535-0400 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: 1 m	50.0000
13. KNR 4-01 0535-0600 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: 1 m	18.0000
14. Kalkulacja własna Utylizacja eternitu Jednostka: kg	3000.0000
Dział nr 3. Konstrukcje murowe	
15. KNR 2-02 0107-0100 Ściany budynków 1-kondyg. z bloczków z betonu komórkowego o wysokości do 4,5 m gr. 24cm Jednostka: 1 m2	57.9000
19,30*3	57.9000
16. KNR 2-02 0121-0300 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr. 12 cm Jednostka: 1 m2	35.8600
(2,16*2,59)*3,0	16.7832
(1,71*3,0)*2	10.2600
2,94*3,0	8.8200
17. KNR 2-02 0122-0100 Kominy wolno stojące w budynkach. Kominy z cegieł wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 c Jednostka: 1 m3	3.9200
Dział nr 4. Stolarka okienno - drzwiowa	
18. KNR 0-19 1023-0801 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne, pow. okna do 1,5 m2. mocowanie na dyble Jednostka: 1m2	10.9100
1,75*1,45	2.5375
(1,20*0,90)*7	7.5600
(0,90*0,9)	0.8100

Opis robót	Ilość robót
19. KNR 2-02 1016-0301 Ościeżnice drzwiowe stal. Jednostka: 1 szt	10.0000
20. KNR 2-02 1019-0100 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone - pełne jednodzielne o pow.do 2 m2 Jednostka: 1 m2	18.0000
(0,90*2,0)*10	18.0000
21. KNR 2-02 1015-0100 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie - farba ftalowapodkładowa + farba ftalowa nawierzchniowa Jednostka: 1 m	6.8000
22. KNR 2-02W 2104-0201 Parapety, półki i lamy okładzinowe. Grubość elementów do 6 cm, szerokość 30 cm. - skały wapieni miękkich Jednostka: 1 m	16.3500
23. KNR 2-02 1019-0600 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone - szklone jednodzielne o pow.ponad 2 m2 Jednostka: 1 m2	2.5300
1,10*2,30	2.5300
Dział nr 5. Dach i strop	
Dach i strop	
24. KNR 2-02 0216-0200 Płyty żelbetowe stropowe płaskie - grubość płyty 15 cm Jednostka: 1 m2	62.3700
18,90*3,30	62.3700
25. Kalkulacja własna Belki z dwuteownika 140 Jednostka:	1.0000
26. KNR 2-02 0290-0201 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętów stalowych okrągłych żebrowanych o średnicy 8-14 mm strop , wieniec Jednostka: 1 t	0.5950
27. KNR 2-02 0210-0200 Wieniec żelbetowy. Stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 10 Jednostka: 1 m3	1.2600
(18,9+3)*0,24*0,24	1.2614
28. KNR 2-02 0609-0300 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Jednostka: 1 m2	192.9700
10,21*18,90	192.9690
29. KNR 2-02 1106-0100 Szlichta cementowa grubości 25 mm na stropie Jednostka: 1 m2	192.9700
30. KNR 2-02 1106-0300 Szlichta cementowa - pogrubienie o 2 cm Jednostka: 1 m2	385.9400

Opis robót	Ilość robót
31. KNR 2-02W 0408-0500 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Krokwie zwykłe o dł.ponad 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180cm2 Jednostka: 1 m3	2.7400
32. KNR 2-02W 0406-0100 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Murlaty, płatwie przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 Jednostka: 1 m3	1.8600
33. KNR 2-02 0408-0200 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180cm2 Jednostka: 1 m3	0.3900
34. KNR 2-02W 0407-0600 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Słupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2 Jednostka: 1 m3	0.5600
35. KNR 2 0604-0200 Izolacja z folii polietylenowej i płyt ze szkła piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej Jednostka: 100 m2	2.7000
36. NNR 6 0541-0100 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu do 25 cm Jednostka: 1 m2	12.5000
	0,25*50 12.5000
37. NNR 6 0541-0200 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm Jednostka: 1 m2	14.0000
	0,5*28 14.0000
38. NNR 6 0539-0100 Pokrycie dachów blachą powlekana - montaż elementów wykończeniowych. Elementy wykończeniowe - gąsiori Jednostka: 1 m	18.6000
39. NNR 6 0536-0400 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci ponad 85% blachą powlekana dachówkową na łątach. Pokrycie blachą powlekana dachówkową dachów o powierzchni p/d 100 m2 Jednostka: 1 m2	270.0000
40. KNR 4-01 0628-0100 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami olejowymi). Preparatami solowymi jednokrotna - deski i płyty Jednostka: 1 m2	270.0000
41. NNR 6 0411-0102 Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych. Ołaczenie połaci dachowych łątami 50 x 50 mm Jednostka: 1 m2	270.0000
42. NNR 6 0411-0200 Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych. Przybicie deski czołowej Jednostka: 1 m	30.0000
43. NNR 8 0550-0300 Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu. Rury spustowe o średnicy w mm 100 Jednostka: 100 m	0.1200
44. KNR 2-22 0403-070 Stropy, wieńce i nadproża. nadproża Jednostka: 1 element	18.0000

Opis robót	Ilość robót
45. NNR 8 0546-0100 Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o średnicy 115 mm łączone na klej. Montaż rynien Jednostka: 100 m	0.3600
Dział nr 6. Tynki, malowanie i licowanie ścian Tynki, malowanie i licowanie ścian	
46. KNR 2-02 0902-0100 Tynki zwykłe kategorii III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych wykonywane ręcznie Jednostka: 1 m ²	111.2500
(18+3,0+3,0+1,36+1,14+18)*2,5	111.2500
47. KNR 2-02 1505-0100 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - dwukrotnie bez gruntowania Jednostka: 1 m ²	456.0000
48. KNR 0-12 0829-0100 Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża Jednostka: 1 m ²	29.7800
(1,14*7,00)+(2,90*2)+(4*2,0)*2	29.7800
49. KNR 0-12 0829-0600 Licowanie ścian płytkami na klej. - płytki o wymiarach 20 x 20 cm, metoda zwykła Jednostka: 1 m ²	29.7800
Dział nr 7. Posadzki Posadzki	
50. KNR 2-02 1101-0100 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Jednostka: 1 m ³	12.1300
8,0*3,0*0,10	2.4000
14,18*6,86*0,10	9.7275
51. KNR 2-02 0607-0100 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa Jednostka: 1 m ²	121.2700
14,18*6,86	97.2748
8,0*3,0	24.0000
52. KNR 2-02 0609-0300 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Jednostka: 1 m ²	121.2700
53. KNR 2-02 1102-0100 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro Jednostka: 1 m ²	121.2700
54. KNR 2-02 1102-0300 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 30 mm Jednostka: 1 m ²	363.8100
55. KNR 0-12 1118-0100 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Przygotowanie powierzchni Jednostka: 1 m ²	121.2700
56. KNR 0-12 1118-0900 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30 x 30cm - układanie metodą kombinowaną Jednostka: 1 m ²	121.2700

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 8. Elewacje		
Elewacje		
57. KNR 2-02 2601-0100		
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi.Docieplenie ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu. i jednej warstwy siatki-powierzchnia betonowa,tynki,mozaika szklana		
Jednostka: 1 m2		174.2000
	18,6*2*3,5	130.2000
	11*4	44.0000
58. KNR 2-02 1505-1000		
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania		
Jednostka: 1 m2		174.2000
59. KNR 2-02W 0919-0100		
Licowanie płytkami klinkierowymi. Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x12 cm - wykonanie ręczne . Cokół budynku		
Jednostka: 1 m2		12.3600
	(18,6+11+11,6)*0,3	12.3600
Dział nr 9. Roboty zewnętrzne		
60. KNR 0-11 0317-0201		
Nawierzchnie z Polbruку na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą.Polbruk grubości 80mm typu 20, podsypka grubości 50mm (kostka w m2) Podjazd i schody		
Jednostka: 1m2		11.0000