

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH I PLANTOWANIA SKARP

Km	hm	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna		Plantowanie nasypów			Plantowanie wykopów		
		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp	Odległość	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Odład	Dokop	Długość	Średnia długość	Powierzchnia	Długość	Średnia długość	Powierzchnia
		m2	m2	m2	m2	m	m3	m3		m2	m2	m2	m2	m	m	m2	m	m	m2
0	0	1,94	0									28,38		0,00			0,00		
0	25	0,6	0,27	1,27	0,14	25,00	31,75	3,38	3,38	28,38	0,00	56,63		2,45	1,23	30,63	0,00	0,00	0,00
0	75	0,9	0,1	0,75	0,19	50,00	37,50	9,25	9,25	28,25	0,00	76,79		2,10	2,28	113,75	0,00	0,00	0,00
0	107	0,7	0,24	0,80	0,17	32,00	25,60	5,44	5,44	20,16	0,00	91,14		2,50	2,30	73,60	0,00	0,00	0,00
0	136	0,7	0,17	0,70	0,21	29,00	20,30	5,95	5,95	14,36	0,00	137,54		1,86	2,18	63,22	0,00	0,00	0,00
0	200	0,92	0	0,81	0,09	64,00	51,84	5,44	5,44	46,40	0,00	159,77		0,40	1,13	72,32	1,08	0,54	34,56
0	238	0,49	0,24	0,71	0,12	38,00	26,79	4,56	4,56	22,23	0,00	159,77		2,30	1,35	51,30	0,00	0,54	20,52
0	272	0,01	1,8	0,25	1,02	34,00	8,50	34,68	8,50	0,00	26,18	133,59		2,68	2,49	84,66	0,00	0,00	0,00
0	344	0	4,65	0,01	3,23	72,00	0,36	232,20	0,36	0,00	231,84		98,25	4,30	3,49	251,28	0,00	1,70	122,40
0	380	0	3,41	0,00	4,03	36,00	0,00	145,08	0,00	0,00	145,08		243,33	3,80	4,05	145,80	3,40	3,50	126,00
0	418	4,04	0,05	2,02	1,73	38,00	76,76	65,74	65,74	11,02	0,00		232,31	0,00	1,90	72,20	8,30	5,95	226,10
0	437	4,59	0,01	4,32	0,03	19,00	81,99	0,57	0,57	81,42	0,00		150,90	0,00	0,00	0,00	9,60	8,95	170,05
0	460	4,29	0,01	4,44	0,01	23,00	102,12	0,23	0,23	101,89	0,00		49,01	0,00	0,00	0,00	7,80	8,70	200,10
0	480,85	1,56	0,07	2,93	0,04	20,85	60,99	0,83	0,83	60,15	0,00	11,15		1,10	0,55	11,47	5,15	6,48	135,00
						480,85	524,49	513,34	110,24	414,25	403,10					970,22			1 034,73