

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i ziemne [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: 1 km trasy		
	0,500	0.5000
2. KNNR 6 0103-0300 [D-02.00.01] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) Jednostka: 100 m2		
	500*8	4000.0000
3. KNNR 1 0202-0702 [D-02.03.01] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami 10-15t-dowóz pospółki na pobocza Jednostka: 100 m3		
	500*1*2*0,25*1,06	265.0000
4. KNNR 1 0407-0101 [D-02.03.01] Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat. I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 74kW - wykonanie poboczy z pospółki o grubości 25 cm Jednostka: 100 m3		
	500*1*2*0,25	250.0000
5. KNNR 1 0409-0500 [D-02.03.01] Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi ogumionymi 10t Jednostka: 100 m3		
	500*1*2*0,25	250.0000
Dział nr 2. Roboty drogowe [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]		
6. KNNR 6 0112-0600 [D-04.04.01] Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm Jednostka: 100 m2		
	5*500	2500.0000
7. KNNR 6 0202-0300 [D-05.01.03] Nawierzchnie zwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni górna grubości 10 cm - mnożnik do nakładów 1,25(10/8) Jednostka: 100 m2		
	5*500	2500.0000