

Droga Gać

| Opis | J.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|--|--------|---------|------|---------|
| Element nr 1. Roboty przygotowawcze i ziemne [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne] | | | | |
| 1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | 1 km | 0.5000 | | |
| 2. KNNR 6 0103-0300 [D-02.00.01] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) | 100 m2 | 40.0000 | | |
| 3. KNNR 1 0202-0702 [D-02.03.01] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami 10-15t-dowóz pospółki na pobocza | 100 m3 | 2.6500 | | |
| 4. KNNR 1 0407-0101 [D-02.03.01] Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat. I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 74kW - wykonanie poboczy z pospółki o grubości 25 cm | 100 m3 | 2.5000 | | |
| 5. KNNR 1 0409-0500 [D-02.03.01] Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi ogumionymi 10t | 100 m3 | 2.5000 | | |
| Razem wartość elementu nr 1 | | | | |
| Element nr 2. Roboty drogowe [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe] | | | | |
| 6. KNNR 6 0112-0600 [D-04.04.01] Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm | 100 m2 | 25.0000 | | |
| 7. KNNR 6 0202-0300 [D-05.01.03] Nawierzchnie zwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni górna grubości 10 cm - mnożnik do nakładów 1,25(10/8) | 100 m2 | 25.0000 | | |
| Razem wartość elementu nr 2 | | | | |

Wyniki kosztorysu

| |
|----------------------------------|
| Razem wartość pozycji kosztorysu |
| |
| |
| |