

# TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi gminnej Nr 105808B – ul. Sosnowa I we wsi Wygoda w km 0+172 – 0+285

PIKIETAŻ		POWIERZCHNIA		POWIERZCHNIA ŚREDNIA		ODLEGŁ	OBJĘTOŚĆ ROBÓT		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR OBJĘTOŚCI		SUMA	
												ODKŁAD	DOKOP
		P <sub>WYKOP</sub>	P <sub>NASYP</sub>	P <sub>WYKOP</sub>	P <sub>NASYP</sub>		L <sub>ODCINKA</sub>	V <sub>WYKOP</sub>		V <sub>NASYP</sub>	V <sub>(NA MIEJSCU)</sub>	V <sub>WYKOP</sub>	V <sub>NASYP</sub>
[km]	[m]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
0	172,00	1,9400	0,6500									0,00	0,00
				1,950	0,350	10,00	19,50	3,50	3,50	16,00	0,00		
0	182,00	1,9600	0,0500									16,00	0,00
				2,175	0,025	18,00	39,15	0,45	0,45	38,70	0,00		
0	200,00	2,3900	0,0000									54,70	0,00
				2,310	0,000	22,00	50,82	0,00	0,00	50,82	0,00		
0	222,00	2,2300	0,0000									105,52	0,00
				2,310	0,000	39,00	90,09	0,00	0,00	90,09	0,00		
0	261,00	2,3900	0,0000									195,61	0,00
				2,070	0,080	24,00	49,68	1,92	1,92	47,76	0,00		
0	285,00	1,7500	0,1600									243,37	0,00
Suma:						113,00	249,24	5,87	5,87	243,37	0,00		