

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi gminnej Nr 105808B – ul. Sosnowa II we wsi Wygoda

PIKIETAŻ		POWIERZCHNIA		POWIERZCHNIA ŚREDNIA		ODLEGŁ.	OBJĘTOŚĆ ROBÓT		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR OBJĘTOŚCI		SUMA	
												ODKŁAD	DOKOP
		P _{WYKOP}	P _{NASYP}	P _{WYKOP}	P _{NASYP}		L _{ODCINKA}	V _{WYKOP}		V _{NASYP}	V _(NA MIEJSCU)	V _{WYKOP}	V _{NASYP}
[km]	[m]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
0	0,00	5,8600	0,0000									0,00	0,00
				3,065	0,500	20,50	62,83	10,25	10,25	52,58	0,00		
0	20,50	0,2700	1,0000									52,58	0,00
				1,065	0,500	29,00	30,89	14,50	14,50	16,39	0,00		
0	49,50	1,8600	0,0000									68,97	0,00
				1,525	0,105	16,00	24,40	1,68	1,68	22,72	0,00		
0	65,50	1,1900	0,2100									91,69	0,00
				1,130	0,115	20,00	22,60	2,30	2,30	20,30	0,00		
0	85,50	1,0700	0,0200									111,99	0,00
				1,010	0,150	15,00	15,15	2,25	2,25	12,90	0,00		
0	100,50	0,9500	0,2800									124,89	0,00
				0,845	0,435	19,00	16,06	8,27	8,27	7,79	0,00		
0	119,50	0,7400	0,5900									132,68	0,00
				0,670	0,720	38,00	25,46	27,36	25,46	0,00	1,90		
0	157,50	0,6000	0,8500									130,78	0,00
				0,465	0,845	18,00	8,37	15,21	8,37	0,00	6,84		
0	175,50	0,3300	0,8400									123,94	0,00
				1,055	0,510	27,50	29,01	14,03	14,03	14,99	0,00		
0	203,00	1,7800	0,1800									138,93	0,00
				1,715	0,090	12,50	21,44	1,13	1,13	20,31	0,00		
0	215,50	1,6500	0,0000									159,24	0,00
				1,715	0,050	7,50	12,86	0,38	0,38	12,49	0,00		
0	223,00	1,7800	0,1000									171,73	0,00
				0,890	0,050	2,50	2,23	0,13	0,13	2,10	0,00		
0	225,50	0,0000	0,0000									173,83	0,00

Suma: 225,50 271,29 97,47 88,73 182,57 8,74