

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. WYKONANIE ELEWACJI [CPV: 45410000-4 Tynkowanie]		
1	KNR 0-28 2621-0400		Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii Dryvit Drysulation; przyklejenie płyt styropianowych o grubości 10cm	m2	375,7000
2	KNR 0-28 2630-0200		Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii Dryvit; tynki cienkowarstwowe z masy tynkarskiej Dryvit Quarzputz	m2	375,7000
			(9,0+18,0)*7,60		205,2000
			(9,0+18,0)*7,0		189,0000
			Garaż: -(4,0*3,50)*2		-28,0000
			Okna: -(1,4*2,50)*5		-17,5000
			Szczyt: 3,0*9,0		27,0000
3	KNR 0-28 2623-0100		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą "lekką" w technologii Dryvit Outsulation; przyklejenie płyt styropianowych o grubości 3cm na ościeżach	m2	3,9750
			(1,4+1,4+2,5)*0,15*5		3,9750
4	KNR 2-02 0925-0100		Oslony okien folią polietylenową	m2	17,5000
5	KNR 2-02 1604-0100		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	375,7000
6	KNR 0-18 2614-0101		Układanie podsufitki z paneli winylowych typu "Siding", na gwoździe aluminiowe	1 m2	18,0000
			36*0,5		18,0000
7	KNR 0-18 2611-0800		Elewacje z paneli układanych poziomo; montaż rusztu na ościeżach z konstrukcji drewnianej	1 m2	18,0000
8	KNR 2-02 0822-1000		Licowanie ścian płytkami klinkierowymi luzem o wymiarach 25x12cm	1 m2	33,5000
			(12,0+9,0)*0,5		10,5000
			(14,0+9,00)*1,00		23,0000