

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0304-0200		Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,4282
			(2,80*2,80)*0,38		2,97920
			(1,00*2,00)*0,38		0,76000
			-(2,30*1,50)*0,38		-1,31100
2	KNR 4-01 0329-0300		Wykucie otworów dla drzwi i okien w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, grubości ponad 1/2 cegły	m3	0,5250
			1,0*2,10*0,25		0,52500
3	KNR 2-02 1016-0100		Ościeżnice drzwiowe stalowe, wbudowywane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrznych typu FD1, dwukrotnie malowane na budowie farbą ftalową podkładową+farbą ftalową nawierzchniową	szt	1,0000
4	KNR 0-19 1023-0801		Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni do 1,5m2 mocowane na dyble, z obróbką osadzenia	1m2	1,4400
5	KNR 7 0503-0800		Drzwi aluminiowe. Drzwi przymykowe	m2	3,4500
			2,30*1,50		3,45000
6	KNR 0-12 1118-0100		Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Przygotowanie powierzchni	m2	34,1000
			6,20*5,50		34,10000
7	KNR 0-12 1118-0800		Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30x30cm, układanie metodą zwykłą	m2	34,0000
8	NNR 10 2013-0100		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grub. 3mm na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2; na podłożu z tynku	m2	77,2200
			(6,20+5,50)*2*3,30		77,22000
9	NNR 10 2015-0100		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grub. 3mm na stropach o powierzchni ponad 5m2, na podłożu z tynku	m2	34,1000
			6,2*5,50		34,10000
10	KNR 2-02 1505-0100		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania	m2	111,3200