

ZPI Łazar Adam Łazarski
ul. Kierzkowa 118A, 18-400 Łomża
Identyfikator: JM
Data opracowania: 2017-12-28

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 105 682 B Bożenica - Stare Sierzputy i 105 685 B Stare Sierzputy - DK 63 - II etap od km 1+492,00 do km 2+552,00

Adres obiektu budowlanego: Stare Sierzputy gm. Łomża

Zamawiający: Gmina Łomża, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A, 18-400 Łomża

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

ZPI Łazar Adam Łazarski
ul. Kierzkowa 118A, 18-400 Łomża
Identyfikator: JM
Data utworzenia: 2017-12-28

Przebudowa z rozbudową drogi gminnejNr 105 682 B Bożenica - Stare Sierzputy i 105 685 B Stare Sierzputy - DK 63 - II etap od km 1+492,00 do km 2+552,00

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Budowa przepustów pod drogami i wjazdami Budowa przepustów wykopami otwartymi, przeciskami oraz zabezpieczenie kabli istniejących	45232300-5
2. Rozbiórka i budowa kabli rozdzielczych	45232300-5
3. Rozbiórka i budowa kabli przyłączeniowych (abonenckich)	45232300-5
4. Demontaż	45232300-5

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 105 682 B Bożenica - Stare Sierzputy i 105 685 B Stare Sierzputy - DK 63 - II etap od km 1+492,00 do km 2+552,00

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Budowa przepustów pod drogami i wjazdami [CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych] Budowa przepustów wykopami otwartymi, przeciskami oraz zabezpieczenie kabli istniejących		
1	TP S.A. 039 0103-0100		Wyk.przepust.pod drogami i torami, prostolin., przebiegiem przy pomocy młota pneum., z wciąg.rur. Kategoria gruntu III-IV, rura HDPE # 110 mm długości do 10 m	m	41,00
2	TP S.A. 039 0103-0100		Wyk.przepust.pod drogami i torami, prostolin., przebiegiem przy pomocy młota pneum., z wciąg.rur. Kategoria gruntu III-IV, rura HDPE # 75 mm długości do 10 m	m	19,00
3	KNR 5-02 0201-0500		Wykonanie przepustów pod drogami, innymi przeszkodami wykopem otwartym. Przepust rura DVK 75 mm. Kategoria gruntu III	1m przepustu	128,00
4	KNR 5-02 0201-0300		Analogia - Wykonanie przepustów pod drogami, innymi przeszkodami wykopem otwartym. Przepust rura dwudzielna. Kategoria gruntu III - zabezpieczanie kabli	1m przepustu	6,00
			Dział nr 2. Rozbiórka i budowa kabli rozdzielczych [CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych]		
5	KNR 5-01 0612-0700		Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym. w gruncie kategorii III, średnica kabla do 30 mm. Liczba układanych kabli - pierwszy (kabel XzTKMXpw 15x4x0,8, 10x4x0,8 i 5x4x0,8)	m	363,00
6	KNR 5-01 0602-0700		Analogia - Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do przepustów. Wciąganie ręczne - otwór kanalizacji kablowej wolny. Średnica wciąganego kabla do 30 mm (kabel XzTKMXpw 15x4x0,8 i 10x4x0,8)	m	150,00
7	TP S.A. 040 0606-0500		Montaż puszek i skrzynek kablowych oraz słupków rozdzielczych. Rodzaj obudowy - słupki rozdzielcze zakopywane	szt	2,00
8	TP S.A. 040 0602-0100		Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, zabezpieczonych. Łączówki uszczelnione i nieuszczelnione w zespole o 10 parach zacisków	zespół	3,00
9	TP S.A. 040 0608-0300		Montaż uziomów szpilek miedziowanych. Metoda udarowa - grunt kat.III , za 3m	uziom	2,00
10	TP S.A. 040 0709-0300		Montaż złączy odgał.kabli wypełn.typu kanał.uloż.w ziemi z zast.poj.łączn.żył i termokurcz.osłon wzm. Złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o liczbie par 30	złącze	2,00
11	TP S.A. 040 0705-0300		Montaż złączy przelot.kabli wypełn.typu kanał.uloż.w ziemi z zast.poj.łączn.żył i termokurcz.osłon w. Złącze na kablu o liczbie par 30	złącze	5,00
12	TP S.A. 040 0705-0100		Montaż złączy przelot.kabli wypełn.typu kanał.uloż.w ziemi z zast.poj.łączn.żył i termokurcz.osłon w. Złącze na kablu o liczbie par 10	złącze	1,00

3. Rozbiórka i budowa kabli przyłączeniowych (abonenckich)

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 3. Rozbiórka i budowa kabli przyłączeniowych (abonenckich) [CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych]		
13	KNR 5-01 0612-0700		Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym. w gruncie kategorii III, średnica kabla do 30 mm. Liczba układanych kabli - pierwszy (kabel 4x2x0,8, 3x2x0,8 i 2x2x0,8)	m	100,00
14	KNR 5-01 0612-0800		Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym. w gruncie kategorii III, średnica kabla do 30 mm. Liczba układanych kabli - każdy następny (kabel 6x2x0,8 i 2x2x0,8)	m	99,00
15	KNR 5-01 0602-0700		Analogia - Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do przepustów. Wciąganie ręczne - otwór kanalizacji kablowej wolny. Średnica wciąganego kabla do 30 mm (kabel 6x2x0,8, 4x2x0,8, 3x2x0,8 i 2x2x0,8)	m	179,00
16	KNR 5-01 1016-0600		Analogia - Montaż złączy na kablach abonenckich małoparowych. Złącze doziemne z odtworzeniem powłoki. kabel YRPX	szt	12,00
			Dział nr 4. Demontaż [CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych]		
17	TP S.A. 040 0606-0500		Analogia - Demontaż puszek i skrzynek kablowych oraz słupków rozdzielczych. Rodzaj obudowy - słupek rozdzielczy zakopywany	szt	2,00