

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	kalk. własna		Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.	2,000
			2		2,00000
2	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2,000
			2		2,00000
3	kalk. własna		Wycięcie w elewacji otworów pod okna	szt.	2,000
			2		2,00000
4	KNR 4-01 0422-01		Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m	12,000
			12		12,00000
5	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	1,762
			ściana: 5.69*0.24*0.3		0,40968
			okna: 1.8*0.13*0.25*2		0,11700
			drzwi i przejścia: 1.8*0.13*2+1.75*0.13*2+1.2*0.13*2		1,23500
6	KNR 4-01 0313-05		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C-280 mm	m	11,940
			podciąg: 5.97*2		11,94000
7	KNR 4-01 0422-05		Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m	12,000
			12		12,00000
8	KNR 4-01 0313-05		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie nadproży prefabrykowanych	m	16,700
			1.2*2+1.75*2+1.8*6		16,70000
9	KNR 4-01 0349-02		Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	7,500
			5.68*0.25*2.99		4,24580
			okna: 1.54*1.75*0.24*2		1,29360
			drzwi: 0.6*2.1*0.24+1*2.05*0.24		0,79440
			przejścia: 0.6*2.1*0.24+2.4*0.24*1.5		1,16640
10	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	53,438
			4,53*5,68		25,73040
			4,35*5,68		24,70800
			2+1		3,00000
11	KNR 4-01 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej	m2	13,500
			7.5*1.8		13,50000
12	KNR 4-01 0106-01		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3	4,463
			1.7*7.5*0.35		4,46250
13	KNR 4-01 0106-04		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	18,144
			1.762+7.5+53.438*0.02+13.5*0.1+4.463+2		18,14376
14	KNR 4-01 0108-09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	18,144
			18.144		18,14400

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
15	KNR 4-01 0108-10		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3	18,144
			18.144		18,14400
16	kalk. warsztatowa		Utylizacja gruzu budowlanego	m3	18,144
			18.144		18,14400
17	KNR 0-19 1023-11		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2	5,100
			1.7*1.5*2		5,10000
18	KNR 4-01 0320-03		Osadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2	2,050
			1*2,05		2,05000
19	KNR 2-02 1017-02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2	1,845
			0,9*2,05		1,84500
20	KNR 4-01 0313-07		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych C280 mm - jako oddzielna robota	szt.	2,000
			2		2,00000
21	KNR 2-02 0123-05		Okładanie (szpaldowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m2	3,078
			0,26*5,92*2		3,07840
22	KNR 2-02 0129-02		Osadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	2,000
			2		2,00000
23	KNR 4-01 0201-02		Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych	m2	6,330
			0.3*2*(7.5+1.6+1.45)		6,33000
24	KNR 4-01 0203-04		Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m3	0,633
			0.3*0.2*(7.5+1.6+1.45)		0,63300
25	KNR 4-01 0202-03		Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg	50,000
			50		50,00000
26	NNRNKB 202 0137-02		(z.I) Ściany budynków jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - gr 14cm	m2	4,220
			(7.5+1.6+1.45)*0,4		4,22000
27	KNR 2-02 0121-03		Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2	18,944
			5.92*3,2		18,94400
28	KNR 2-02 0120-09		Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m2	18,944
			18,944		18,94400
29	KNR 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	37,888
			18,944*2		37,88800
30	KNR 4-01 0711-03		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	4,220
			4,22		4,22000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
31	KNR 4-01 0708-03		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m	3,408
			podciąg: 0,3*2*5,68		3,40800
32	KNR 4-01 0708-02		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	7,596
			podciąg: 0,25*5.68		1,42000
			ościeża: 0.25*2.2*4+1.5*0.25*2+0.25*2.05*2+0.9*0.25+(1,54*2+1,7*4)*0,2		6,17600
33	KNR 4-01 0711-01		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	1,920
			0.3*3.2*2		1,92000
34	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	134,960
			ściany: (4.53+0.24+2.65)*2*3.2+5.68*3.2*2		83,84000
			sufit: 1.58*5.68+(4.53+0.24+2.65)*5.68		51,12000
35	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	171,312
			ściany: (4.53+0.24+2.65)*2*3.2+5.68*3.2*4		120,19200
			sufit: 1.58*5.68+(4.53+0.24+2.65)*5.68		51,12000
36	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2	171,312
			ściany: (4.53+0.24+2.65)*2*3.2+5.68*3.2*4		120,19200
			sufit: 1.58*5.68+(4.53+0.24+2.65)*5.68		51,12000
37	KNR 2-02 1101-01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	1,185
			1,58*7,5*0,1		1,18500
38	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	11,850
			1,58*7,5		11,85000
39	KNR 2-02 1102-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	11,850
			1,58*7,5		11,85000
40	KNR 2-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m2	11,850
			1,58*7,5		11,85000
41	NNRNKB 202 2806-05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	11,850
			1,58*7,5		11,85000
42	NNRNKB 202 2809-04		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	15,000
			7,5*2		15,00000
43	NNRNKB 202 2805-05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - uzupełnienia	m2	2,000
			2		2,00000
44	KNR 0-12II 1118-01		Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	42,146
			(4.53+0.24+2.65)*5.68		42,14560

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
45	NNRNKB 202 2806-05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	42,146
			$(4.53+0.24+2.65)*5.68$		42,14560
46	NNRNKB 202 2809-04		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	26,200
			$((4.53+0.24+2.65)+5.68)*2$		26,20000
47	KNR 2-02 1209-02		Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym	m	1,450
			1,45		1,45000
48	NNRNKB 202 0541-01		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2	0,800
			$1,6*0,25*2$		0,80000
49	wycena indywidualna		Naprawa elewacji w miejscu nowych okien	kpl	1,000
			1		1,00000