

BIURO USŁUG PROJEKTOWO-INWESTYCYJNYCH, LESZEK PIĄTKOWSKI
ŁAWY 76C; 07-411 RZEKUŃ

Data opracowania: 2011-05-25

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Budowa drogi gminnej nr 105 761 B - ulica Janowska we wsi Stare Kupiski - sięgacz

Adres obiektu budowlanego: Gmina Łomża

Zamawiający: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1A, 18-400 Łomża

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. PROJEKTOWANA DROGA		
			Dział nr 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
1	KNNR 1 0111-0100		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km tras y	0,0211
			0,02105		0,02105
2	KNNR 2-31 1406-0400		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt	4,0000
			4		4,00000
			Dział nr 1.2. ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne]		
3	KNNR 1 0202-0701		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.I-II; transport samochodami 5-10t	m3	33,9000
			wg tabeli robót ziemnych - wykop: 33,90		33,90000
4	KNNR 1 0208-0202		Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi 10-15t, przy przewozie po drogach onawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV Krotność = 5	m3	33,9000
			wg tabeli robót ziemnych - wykop: 33,90		33,90000
5	KNNR 1 0407-0100		Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat.I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW	m3	3,3800
			wg tabeli robót ziemnych - nasyp: 3,38		3,38000
6	KNNR 1 0409-0301		Zagęszczanie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi 8t	m3	3,3800
			wg tabeli robót ziemnych - nasyp: 3,38		3,38000
			Dział nr 1.3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
7	KNNR 6 0103-0300		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	175,2200
			km 0+000 - 0+021,05: 175,22		175,22000
8	KNNR 6 0112-0100		Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości 20 cm	m2	115,7800
			km 0+000,00 - 0+021,05: 21,05*5,5		115,77500
9	KNNR 6 0502-0300		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara	m2	115,7800
			km 0+000,00 - 0+021,05: 21,05*5,5		115,77500
10	KNNR 6 0403-0300		Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław. Betonowe o wymiarach 15x20 cm. Ława betonowa,podsypka cementowo-piaskowa	m	42,1000
			21,05*2		42,10000

1.4. CHODNIKI

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1.4. CHODNIKI		
11	KNNR 6 0502-0300		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara	m2	62,5300
			CHODNIK: 13.4337+10.7423+38.3526		62,52860
12	KNNR 6 0404-0500		Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	42,1000
			21,05*2		42,10000