

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAWADY
UL. KONARSKA

na odcinku: ul. Konarska Km rob. 0+000 oś drogi powiatowej do Km 0+600,0

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+002,80	0,49	5,20						0,00
0+009,64	0,47	3,99	6,84	3,31	31,43	3,31	28,12	28,12
0+018,83	0,16	4,50	9,19	2,90	38,99	2,90	36,09	64,21
0+028,01	0,71	3,48	9,18	3,99	36,60	3,99	32,61	96,82
0+053,01	0,21	3,17	25,00	11,45	83,11	11,45	71,66	168,48
0+076,01	0,07	4,46	23,00	3,22	87,82	3,22	84,60	253,08
0+094,45	0,57	3,59	18,44	5,89	74,30	5,89	68,40	321,49
0+113,80	0,25	3,35	19,35	7,91	67,21	7,91	59,30	380,79
0+139,50	2,14	2,18	25,70	30,70	71,13	30,70	40,42	421,21
0+159,00	1,14	2,01	19,50	31,91	40,84	31,91	8,93	430,14
0+182,43	0,26	3,77	23,43	16,34	67,63	16,34	51,28	481,42
0+200,00	0,02	3,97	17,57	2,49	67,99	2,49	65,50	546,92
0+221,64	0,02	4,21	21,64	0,49	88,48	0,49	87,98	634,90
0+242,00	0,12	3,19	20,36	1,44	75,26	1,44	73,82	708,72
0+262,00	0,13	3,10	20,00	2,55	62,85	2,55	60,31	769,03
0+272,00	0,07	3,53	10,00	1,00	33,14	1,00	32,13	801,16
0+288,85	0,25	3,32	16,85	2,69	57,71	2,69	55,02	856,18
0+307,85	0,08	3,94	19,00	3,17	68,95	3,17	65,78	921,96
0+322,20	0,04	4,16	14,35	0,86	58,11	0,86	57,25	979,22
0+345,82	0,00	4,75	23,62	0,46	105,23	0,46	104,77	1083,98
0+363,00	0,39	3,97	17,18	3,31	74,90	3,31	71,59	1155,57
0+375,19	0,23	3,05	12,19	3,73	42,80	3,73	39,08	1194,65
0+386,00	0,33	3,83	10,81	3,02	37,21	3,02	34,20	1228,84
0+404,56	0,66	3,21	18,56	9,25	65,38	9,25	56,14	1284,98
0+406,43	0,67	3,30	1,87	1,25	6,09	1,25	4,84	1289,82
0+431,43	0,02	4,80	25,00	8,68	101,33	8,68	92,65	1382,47
0+448,00	0,00	6,30	16,57	0,16	91,99	0,16	91,83	1474,30
0+468,61	0,35	3,81	20,61	3,56	104,18	3,56	100,62	1574,92
0+493,00	0,49	3,67	24,39	10,14	91,22	10,14	81,08	1656,00
0+505,79	0,12	3,77	12,79	3,85	47,55	3,85	43,70	1699,70
0+530,79	0,30	4,07	25,00	5,21	97,94	5,21	92,73	1792,42
0+560,22	0,08	3,48	29,43	5,59	111,05	5,59	105,47	1897,89

0+565,55	0,14	3,27	5,33	0,59	17,99	0,59	17,40	1915,29
0+570,89	0,59	2,85	5,34	1,97	16,34	1,97	14,37	1929,66
0+585,00	0,32	2,76	14,11	6,46	39,58	6,46	33,12	1962,78
0+600,00	0,86	1,78	15,00	8,85	34,06	8,85	25,21	1987,98
RAZEM				208,40	2196,39	208,40		
Nadmiar WYKOP 1987,98m3								

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA HUMUSU

PIKIETAŻ OBJ.HUM.PROJ. [m3]	POWIERZCHNIE		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI	
	HUM.ISTN. [m2]	HUM.PROJ. [m2]		OBJ.HUM.ISTN. [m3]	
0+002,80	2,57	0,05			
0+009,64	1,72	0,11	6,84	14,66	0,57
0+018,83	1,53	0,07	9,19	14,90	0,85
0+028,01	1,18	0,08	9,18	12,42	0,68
0+053,01	1,56	0,02	25,00	34,18	1,27
0+076,01	1,08	0,02	23,00	30,31	0,51
0+094,45	1,24	0,07	18,44	21,43	0,87
0+113,80	0,36	0,07	19,35	15,54	1,35
0+139,50	1,37	0,12	25,70	22,22	2,38
0+159,00	1,17	0,09	19,50	24,72	2,03
0+182,43	1,20	0,05	23,43	27,76	1,62
0+200,00	1,36	0,08	17,57	22,52	1,16
0+221,64	1,38	0,08	21,64	29,70	1,76
0+242,00	1,31	0,07	20,36	27,42	1,51
0+262,00	1,23	0,06	20,00	25,42	1,32
0+272,00	1,74	0,05	10,00	14,84	0,56
0+288,85	1,40	0,07	16,85	26,39	0,99
0+307,85	1,15	0,03	19,00	24,14	0,98
0+322,20	1,10	0,04	14,35	16,13	0,54
0+345,82	1,13	0,05	23,62	26,41	1,02
0+363,00	1,23	0,09	17,18	20,33	1,21
0+375,19	1,29	0,08	12,19	15,37	1,06
0+386,00	1,32	0,09	10,81	14,10	0,92
0+404,56	1,41	0,10	18,56	25,34	1,78
0+406,43	1,44	0,14	1,87	2,67	0,23
			25,00	33,07	2,42

0+431,43	1,20	0,05			
0+448,00	0,11	0,06	16,57	10,85	0,90
0+468,61	1,52	0,05	20,61	16,73	1,18
0+493,00	1,42	0,07	24,39	35,80	1,57
0+505,79	1,44	0,06	12,79	18,29	0,85
0+530,79	1,37	0,08	25,00	35,14	1,76
0+560,22	1,53	0,07	29,43	42,75	2,25
0+565,55	1,56	0,07	5,33	8,23	0,37
0+570,89	1,72	0,09	5,34	8,74	0,42
0+585,00	1,64	0,08	14,11	23,67	1,23
0+600,00	1,55	0,07	15,00	23,91	1,11

SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY[m3] =			766,12	PROJEKTOWANY[m3] =	41,23

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAWADY
UL. KONARSKA**

na odcinku: ul. Boczna Km rob. 0+005 do Km 0+087,59

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP		NADMIAR(*)	
0+005,83	0,00	5,34						0,00
0+010,25	0,03	3,53	4,42	0,06	19,59	0,06	19,53	19,53
0+030,26	0,00	3,51	20,01	0,28	70,43	0,28	70,15	89,68
0+050,44	0,02	3,76	20,18	0,18	73,36	0,18	73,18	162,87
0+068,24	0,06	3,07	17,80	0,71	60,79	0,71	60,08	222,95
0+078,56	0,08	4,40	10,32	0,73	38,58	0,73	37,85	260,80
0+089,47	0,11	3,97	10,91	1,01	45,68	1,01	44,67	305,46
RAZEM				2,97	308,44	2,97		

Nadmiar WYKOP 305,46m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA HUMUSU

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI	
	HUM. ISTN. [m2]	HUM. PROJ. [m2]		OBJ. HUM. ISTN. [m3]	OBJ. HUM. PROJ. [m3]
0+005,83	0,00	0,01			
0+010,25	0,04	0,01	4,42	0,08	0,05
0+030,26	0,13	0,01	20,01	1,63	0,18

0+050,44	0,23	0,00	20,18	3,56	0,12
0+068,24	0,54	0,00	17,80	6,78	0,04
0+078,56	1,03	0,03	10,32	8,05	0,14
0+089,47	1,09	0,03	10,91	11,56	0,31

SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY [m3] = 31,65 PROJEKTOWANY [m3] = 0,84					