

Tabela przedmiaru robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA [CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia]		
1. KNR 4-01 0511-0300 Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku Jednostka: 1 m2		41,25
Garaż	5,50*7,5	41,2500
2. KNR 4-01 0535-0800 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: 1 m2		3,00
	(6,0+4,0+15+12+12+21+11)*0,25	20,2500
3. Kalkulacja własna Utylizacja eternitu Jednostka: kg		618,75
	41,25*15	618,7500
Dział nr 2. WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH [CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych]		
4. NNR 6 0411-0200 Przybicie deski czołowej dla pokryć z blach powlekanych Jednostka: 1 m		7,50
5. NNR 6 0411-0102 Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych łatami 50x50mm Jednostka: 1 m2		41,25
6. NNR 6 0536-0400 Pokrycie dachów o powierzchni do 100m2 i nachyleniu połaci ponad 85% blachą powlekaną dachówkową na łatach Jednostka: 1 m2		41,25
7. KNR 2-02W 0524-0200 Rynny dachowe z polichlorku winylu łączone na uszczelki. Rynny z PCV półokrągłe o średnicy 150 mm Jednostka: 1 m		7,50
8. KNR 2-02W 0531-0400 Rury spustowe z polichlorku winylu. Rury spustowe z PCV okrągłe o średnicy 110 mm Jednostka: 1 m		8,00
9. KNR 4-01 0628-0100 Impregnacja grzybobójcza desek i płyt przez jednokrotne smarowanie preparatami olejowymi Jednostka: 1 m2		41,25