

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA [CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia]	
1. KNR 4-01 0511-0300 Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku Jednostka: 1 m2	336,00
(21,00*8)*2	336,0000
2. KNR 4-01 0535-0800 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: 1 m2	80,00
3. KNR 4-01 0535-0400 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: 1 m	42,00
4. KNR 4-01 0535-0600 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: 1 m	32,00
5. Kalkulacja własna Utylizacja eternitu Jednostka:	5040,00
Dział nr 2. WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH [CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych]	
6. NNR 6 0411-0200 Przybicie deski czołowej dla pokryć z blach powlekanych Jednostka: 1 m	81,00
7. NNR 6 0411-0102 Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych łatami 50x50mm Jednostka: 1 m2	336,00
8. KNNR 2 0604-0200 Izolacja z folii polietylenowej i płyt ze szkła piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej Jednostka: 100 m2	3,36
9. NNR 6 0536-0400 Pokrycie dachów o powierzchni do 100m2 i nachyleniu połaci ponad 85% blachą powlekaną dachówkową na łatach Jednostka: 1 m2	336,00
10. KNR 2-02W 0524-0200 Rynny dachowe z polichlorku winylu łączone na uszczelki. Rynny z PCV półokrągłe o średnicy 125 mm Jednostka: 1 m	42,00
11. KNR 2-02W 0531-0400 Rury spustowe z polichlorku winylu. Rury spustowe z PCV okrągłe o średnicy 110 mm Jednostka: 1 m	32,00

Opis robót	Ilość robót
12. NNR 6 0541-0100 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm Jednostka: 1 m2	80,00
13. KNR 4-01 0628-0100 Impregnacja grzybobójcza desek i płyt przez jednokrotne smarowanie preparatami olejowymi Jednostka: 1 m2	336,00
14. NNR 6 0539-0100 Montaż gąsiorów na dachu krytym blachą stalową powlekaną Jednostka: 1 m	21,00
15. NNR 11 2030-0100 Podsufitka Siding Jednostka: 1 m2	25,60