

## Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. płyta boiska [CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych]	
<b>1. Kalkulacja własna</b> Przepuszczalny podkład elastyczny 3,5 cm - granulat łścier gumowy z piaskiem kwarcowym i lepiszczem poliuretanowym Jednostka: m2	1320,0000
-----	-----
30*44	1320,0000
<b>2. Kalkulacja własna</b> Nawierzchnia poliuretanowa o całkowitej grubości 13 mm - baza z granulatu gumowego 11 mm powlekana natryskowo barwionym poliuretanem z granuletem gumowym o grubości 2 mm oraz malowanie linii rozgraniczających pola gry farbą poliuretanową Jednostka: m2	1320,0000
-----	-----
30*44	1320,0000
<b>3. KNR 2-23 0310-02</b> Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki Jednostka: kpl	2,0000
-----	-----
2	2,0000
<b>4. KNR 2-23 0310-04</b> Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki Jednostka: szt.	2,0000
-----	-----
2	2,0000