

Białystok, 2012.11.22

WI-I.7820.3.7.2012.ŁM

## ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) informuję, iż Wojewoda Podlaski wydał na wniosek Prezydenta Miasta Łomża – właściwego zarządcy drogi, decyzję Nr 18/2012 z dnia 16.11.2012r., znak: WI-I.7840.3.7.2012.ŁM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Szosa do Mężenina w Łomży na odcinku od Alei Legionów do granicy administracyjnej miasta, w ciągu drogi wojewódzkiej klasy Z Nr 679 Łomża – Zawady – Mężenin, na odcinku od km 0+016,49 do km 1+956,16 oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości, w zakresie robót budowlanych obejmujących:

- przebudowę jezdni ulicy – wykonanie jezdni o szerokości 7m o pełnej nowej konstrukcji na obciążenie ruchem KR4,
- przebudowę skrzyżowań ul. Szosa do Mężenina z ulicami:
  1. Kamienną w km 0+167,43,
  2. Majową w km 0+277,45,
  3. Mazurską w km 0+427,74,
  4. ulicą bez nazwy w km 0+885,88 – po lewej stronie ulicy,
  5. ulicą przewidzianą do realizacji w km 1+151,98 – po lewej stronie ulicy,
  6. Forteczną w km 1+607,63,
  7. Łomżyńską w km 1+639,36,
- budowę ronda na skrzyżowaniu z ulicą Wiosenną z wlotem ulicy Zawadzkiej,
- budowę ośmiu zatok autobusowych w km 0+121,74, 0+573,94, 1+061,00 i 1+453,39 po lewej stronie ulicy oraz w km 0+225,86, 0+684,82, 1+191,18 i 1+492,12 po prawej stronie ulicy,
- budowę chodników, ścieżki rowerowej i zjazdów,
- likwidację istniejącego przepustu na cieku wodnym pod ul. Szosa do Mężenina i budowę obok niego nowego przepustu (w km 0+929,30) oraz przebudowę w/w cieku w granicach pasa drogowego,
- przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy od km 0+056 do km 0+165 (budowę dodatkowych studni rewizyjnych na istniejącym kanale, budowę nowych studzienek ściekowych i przykanalików),
- budowę kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy od km 0+165 do km 0+730,50 tj. od studni nr 4i do studni nr 22 (w zakres wchodzi: kolektor kanalizacji deszczowej, studnie rewizyjne, osadnik wirowy 2-komorowy, przykanaliki i studzienki ściekowe),
- budowę systemu drenażu na odcinku ulicy o przekroju ulicznym tj. na odcinku od km 0+056 do km 0+730,50,
- przebudowę i budowę rowów drogowych na odcinku ulicy o przekroju trasowym tj. na odcinku od km 0+730,50 do km 1+956,16, włącznie z rowami w obrębie ronda,
- budowę przepustów w ciągu rowów pod zjazdami, drogami, chodnikami i ścieżką rowerową,