

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH I PLANTOWANIA SKARP

Km	hm	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości			Suma algebriczna		Plantowanie nasypów			Plantowanie wykopów		
		Wykop m ²	Nasyp m ²	Wykop m ²	Nasyp m ²	Odegnosc m	Wykop m ³	Nasyp m ³		Wykop m ²	Nasyp m ²		Odkład m ²	Dokop m ²	Długość m	Średnia długość m	Powierzchnia m ²	Długość m	Średnia długość m	Powierzchnia m ²
0	0	8,18	0										71,40		0,00			0,00		
0	34	0,68	4,66	4,43	2,33	34,00	150,62	79,22	79,22	71,40	0,00		0,00	101,62	2,02	1,01	34,34	0,00	0,49	16,66
0	75	0,78	5,24	0,73	4,95	41,00	29,93	202,95	29,93	0,00	173,02		0,00	138,65	1,52	1,77	72,57	0,86	0,92	37,72
0	121	2,85	0	1,82	2,62	46,00	83,49	120,52	83,49	0,00	37,03		6,54		0,00	0,76	34,96	1,48	1,17	53,82
0	192	1,24	0	2,05	0,00	71,00	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00		92,79		0,00	0,00	0,00	0,92	1,20	85,20
0	241	2,28	0	1,76	0,00	49,00	86,24	0,00	0,00	86,24	0,00		152,47		0,00	0,00	0,00	1,00	0,96	47,04
0	273	1,45	0	1,87	0,00	32,00	59,68	0,00	0,00	59,68	0,00		308,47		0,00	0,00	0,00	0,41	0,71	22,56
0	312	6,55	0	4,00	0,00	39,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00		719,09		0,00	0,00	0,00	3,06	1,74	67,67
0	357	11,7	0	9,13	0,00	45,00	410,63	0,00	0,00	410,63	0,00		1 127,19		0,00	0,00	0,00	5,15	4,11	184,73
0	392	11,62	0	11,66	0,00	35,00	408,10	0,00	0,00	408,10	0,00		1 383,39		0,00	0,00	0,00	3,83	4,49	157,15
0	434	0,72	0,14	6,17	0,07	42,00	259,14	2,94	2,94	256,20	0,00		1 498,59		0,42	0,21	8,82	0,26	2,05	65,89
0	481,7	4,25	0	2,49	0,07	47,70	118,53	3,34	3,34	115,20	0,00				0	0,21	10,02	0	0,13	6,20
						481,70	1 907,55	408,97	198,92	1 708,64	210,05						160,71			764,63

Ze względu na występującą glinę grunt z wykopów w całości przeznaczono do wywozu

STANISŁAW POZIOMY
ul. Główna 15/16
15-400 Łomża
tel. 086 215 69 04
skt. pocz. 80

JAN OZYMBA
Upr. w zakresie
-Konsultacji Projektów
Oraz Upr. Nadzoru Nr UAN/1030/2021
Budowlanej i Inżynierskiej
Mk 307/EL/BA