

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<a href="#">Dział nr 1. Wykonanie elewacji budynku</a> <a href="#">[CPV: 45410000-4 Tynkowanie]</a>		
1	KNR 0-18 2614-0101		Układanie podsufitki z paneli winylowych typu "Siding", na gwoździe aluminiowe	1 m2	25,0000
			25,0*1,0		25,0000
2	KNR 0-18 2611-0800		Elewacje z paneli układanych poziomo; montaż rusztu na ościeżach z konstrukcji drewnianej	1 m2	25,0000
3	KNR 0-19 1024-0800		Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe mocowane na kotwy, oszkłone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi	1 m2	4,8300
4	KNR 0-28 2621-0400		Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii Dryvit Drysulation; przyklejenie płyt styropianowych o grubości 10cm	m2	262,5000
			(25+12,50)*7,00		262,5000
5	KNR 0-28 2630-0200		Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii Dryvit; tynki cienkowarstwowe z masy tynkarskiej Dryvit Quarzputz	m2	262,5000
6	KNR 2-02 0822-0800		Licowanie ścian płytkami przyborskimi luzem o wymiarach 25x12cm	1 m2	30,0000
			(25+12,50)*0,8		30,0000
7	KNR 2-02 0107-0200		Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o wysokości do 4,5m i grubości 37cm	1 m2	17,6400
			4,20*4,20		17,6400
8	KNR 2-02 0803-0300		Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	1 m2	17,6400
			4,20*4,20		17,6400