

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług]		
1	KNR 2-01 0121-0200		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	1 ha	0,0760
			0,076		0,0760
2	KNR 2-01 0212-0101		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej. Koparką o poj.łyżki 0,15m3 w gruncie kat. I-III, samochód do 5t, spycharka gąsienicowa 74kW	100 m3	2,6600
			760*0,35		266,0000
3	KNR 2-31 0103-0200		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane ręcznie w gruncie kat.III-IV	100 m2	7,6000
			760		760,0000
4	KNR 2-31 0402-0400		Ławy pod obrzeża . Betonowa z oporem	1 m3	4,4080
			(0,15*0,1+0,1*0,23)*116		4,4080
5	KNR 2-31 0407-0500		Obrzeża betonowe. O wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową	100 m	1,1600
			116		116,0000
			Dział nr 2. PŁYTA BOIOSKA [CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych]		
6	KNR 2-31 0104-0100		Warstwy odsączające. W korycie i na poszerzeniach; grubość warstwy 10cm po ręcznym zagęszczeniu	100 m2	7,6000
			20*38		760,0000
7	KNR 2-31 0114-0500		Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Z kruszywa łamanego - warstwa dolna grubości 15cm, po zagęszczeniu	100 m2	7,6000
			20*38		760,0000
8	KNR 2-31 0114-0600		Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Z kruszywa łamanego - warstwa dolna dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy krotność 4	100 m2	30,4000
			20*38*4		3040,0000
9	Kalkulacja własna		Przepuszczalny podkład elastyczny 3,5 cm - granulāt iścier gumowy z piaskiem kwarcowym i lepiszczem poliuretanowym	m2	760,0000
			20*38		760,0000
10	Kalkulacja własna		Nawierzchnia poliuretanowa o całkowitej grubości 13 mm - baza z granulatu gumowego 11 mm powlekana natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o grubości 2 mm oraz malowanie linii rozgraniczających pola gry farbą poliuretanową	m2	760,0000
			20*38		760,0000
11	KNR 2-23 0308-01		Wykonanie fundamentów betonowych z betonu C16/20 o obj.0.15 m3 - do słupków pod siatkę piłki siatkowej 2szt., do bramek piłki ręcznej 4 szt.,	m3	0,9000
			0.50*0.50*0.60*2		0,3000
			0.50*0.50*0.60*4		0,6000

2. PŁYTA BOIOSKA

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
12	KNR 2-23 0308-03		Wykonanie fundamentów betonowych z betonu C16/20 - stojaki do koszykówki 4 kpl.	m3	1,5360
			(0,80*0,80)*1,20*2		1,5360
13	KNR 2-23 0309-02		Osadzenie tulei do słupków siatkówki	szt.	2,0000
			2		2,0000
14	KNR 2-23 0309-03		Osadzenie tulei do słupków bramek do piłki koszykowej i piłki ręcznej	szt.	6,0000
			6		6,0000
15	KNR 2-23 0309-07		Zaślepki na tuleje	szt.	8,0000
			8		8,0000
16	KNR 2-23 0310-02		Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki	kpl	1,0000
			1		1,0000
17	KNR 2-23 0310-07		Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych do piłki ręcznej	kpl	2,0000
			2		2,0000
18	KNR 2-23 0310-04		Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do piłki koszykowej	kpl	2,0000
			2		2,0000
19	Kalkulacja własna		Zamontowanie tablicy informacyjnej	kpl	1,0000