

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1			Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,0103
2	KNR 2-31 0101-0100		Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20cm	m2	102,9500
			7,10*14,5		102,95000
3	KNR 2-31 0101-0200		Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników; dodatek za każde dalsze 5cm głębokości ponad 20cm 2*5 =10= 30 cm 2*95,70=	m2	205,9000
4	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż obrzeży trawnikowych z tasiemy plastikowej wysokości 20 cm	1 m	43,2000
5	KNR 2-31 0402-0100		Ławy pod krawężniki gumowe z pospółki	1 m3	2,4450
			81,5*0,15*0,20		2,44500
6	KNR 2-31 0407-0200		Obrzeża gumowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem Analogia	m	81,5000
7	KNR 9-11 0101-0200		Wzmacnianie podłoża gruntowego geosyntetykami na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym Analogia	m2	93,4300
8	KNR 2-31 0202-0200		Nawierzchnie piaskowa rozścielane ręcznie, 30cm grubości nawierzchni  Analogia	m2	93,4300
9	KNR 2-21 0109-0400		Przesiewanie ziemi urodzajnej	m3	2,7900
			9,30*0,3		2,79000
10	KNR 2-21 0218-0200		Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, z transportem taczakami	m3	2,7900
11	KNR 2-23 0209-0300		Wykonanie nawierz.trawiaśc.siewem po uprzednio przygot.warst.wegetac.. Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion. po wysiewie humusem - ziemią urodzajną	m2	9,3000
12	KNR AT-06 0104-01		Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I	t	11,3760
			(95,70*0,30-72,0*0,30)*1,6		11,37600